Noslēgušies ceļu un ielu atjaunošanas darbi



Drabešu pagastā un Ģikšos noslēgušies vairāki nozīmīgi ceļu atjaunošanas darbi. Veiktie darbi nodrošinās ērtāku un drošāku pārvietošanos, kā arī labāku piekļuvi īpašumiem.

Objektos norit būvdarbu nodošanas process.

Dāvas-Ķāķi Drabešu pagastā

Atjaunots 1096 metrus garš pašvaldības autoceļa posms. Sakārtots ceļa segums un šķērsprofils, atjaunoti un padziļināti grāvji un caurtekas, kā arī noņemts nomaļu apaugums, uzlabojot ūdens novadi. Brauktuvei izbūvēts nesaistīta minerālmateriāla maisījuma segums, kas nostiprināts ar divkārtu virsmas apstrādi.

Liepu, Kalna, Mēness un Saules ielas Ģikšos

Atjaunots četru ielu segums. Asfaltētajām ielām atjaunots asfalta segums, bet grants seguma ielām veikta divkārtu virsmas apstrāde. Pirms seguma atjaunošanas noņemts apaugums un nomales, veikta seguma profilēšana un sablīvēšana, kā arī izbūvēta pastiprinošā minerālmateriālu kārta.

Rencēni-Zāģeri

Noslēgušies arī 2,48 km garā pašvaldības autoceļa Rencēni–Zāģeri posma atjaunošanas darbi. Paveiktais uzlabo ceļa seguma kvalitāti, ūdens novadi un braukšanas apstākļus, kā arī nodrošina ērtāku piekļuvi īpašumiem visos gadalaikos. Būvdarbu laikā tika ņemti vērā arī iedzīvotāju viedokļi un priekšlikumi par projektā paredzētajiem risinājumiem.

















