

Uz reģionālā ceļa Augšlīgatne–Skrīveri atjauno segumu no Nītaures līdz Zaubei



Cēsu novadā uz reģionālā autoceļa Augšlīgatne–Skrīveri (P32) sāka asfaltbetona seguma atjaunošana posmā no Nītaures līdz Zaubei (16,95.–28,41. km). Būvdarbus plānots pabeigt šā gada jūlijā.

Satiksmi divos posmos organizē ar luksoforiem, braukšanas ātruma ierobežojums 70 km/h, darbu vietā – 50 km/h, platuma ierobežojums 3,7 m. Patlaban 11,5 km garā posma izbaukšanai jāplāno 30 minūtes.

Darbu ietvaros sakārtos ūdens atvadi – noņems nomaļu apaugumu, tīrīs grāvjus un caurtekas, kā arī nomainīs bojātās caurtekas. Atjaunos segumu ietvei Nītaurē un autobusu pieturvietu platformas, kur uzstādīs arī jaunus soliņus un urnas, bet pieturvietās "Nītaure" un "Zaube" – pieturvietu paviljonus.

Visā būvdarbu posmā labos iesēdumus, veiks izlīdzinošo frēzēšanu un ceļa profila labošanu ar karsto asfaltbetonu, apdzīvoto vietu zonās Nītaurē un Zaubē ieklās jaunu

asfaltbetona dilumkārtu, pārējam atjaunojamajam ceļa posmam veiks virsmas apstrādi. Uzstādīs jaunu ceļa aprīkojumu un noslēgumā ieklās ceļa horizontālos apzīmējumus.

Būvdarbus veic piegādātāju apvienība VIA un LAU par līgumcenu 957 566,91 eiro (ar PVN), projekts tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem. Būvuzraudzību nodrošina SIA ACM Projekts.

Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa.